



---

**METROPOLITANA DI ROMA  
POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE  
LINEA “A” E LINEA “B”  
PRIMO STRALCIO**

---

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI  
SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE AVENTI AD OGGETTO L’ESECUZIONE  
DI RILIEVI AUTOMATIZZATI NELLE GALLERIE DELLA LINEA A E DELLA  
LINEA B DELLA METROPOLITANA DI ROMA.**

**CIG 7785504126 – CUP E86C18002680001**

**COMPUTO METRICO**

**KX001**

Num.	Articolo	Indicazione dei Lavori e delle Provviste	Unità di Misura	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	SPESS.	Quantità
		MISURE						
		<b>LINEA A</b>						
		<b>GALLERIA DI LINEA</b>						
1	DX.001	Rilievo automatizzato in modalità dinamica delle gallerie di linea, tramite laser scanner e fotografie e termografie; con relative attività propedeutiche ed elaborazioni geometriche, fotografiche mappatura dei degni compresi. (per ml di galleria di						
		Terminale tronchino centrali di Ottaviano			211,000			211,000
		Ottaviano-Lepanto		2,000	184,000			368,000
				2,000	210,000			420,000
		Lepanto-Flaminio			312,000			312,000
					247,000			247,000
				2,000	94,000			188,000
		Flaminio-Spagna		2,000	790,000			1.580,000
		Spagna-Barberini		2,000	284,000			568,000
		Barberini-Repubblica		2,000	624,000			1.248,000
		Repubblica-Termini		2,000	255,000			510,000
					40,000			40,000
		Termini-Piazza Vittorio		2,000	692,000			1.384,000
		Piazza Vittorio-Manzoni		2,000	445,000			890,000
		Manzoni-San Giovanni		2,000	382,000			764,000
					25,000			25,000
		San Giovanni-Re di Roma		2,000	485,000			970,000
		Re di Roma-Ponte Lungo		2,000	371,000			742,000
		Ponte Lungo-Furio Camillo		2,000	329,000			658,000
		Furio Camillo-Colli Albani		2,000	854,000			1.708,000
		Colli Albani-Arco di travertino		2,000	299,000			598,000
					130,000			130,000
		Arco di travertino-Porta Furba			952,000			952,000
		Porta Furba-Numidio Quadrato			377,000			377,000
		Numidio Quadrato-Lucio Sestio			357,000			357,000
		Lucio Sestio- Giulio Agricola			350,000			350,000
		Giulia Agricola-Subaugusta			511,000			511,000
		Subaugusta-Cinecittà			501,000			501,000
		Cinecittà-Anagnina			514,000			514,000
				2,000	175,000			350,000
					504,000			504,000
		Anagnina-Terminone tronchino di manovra			393,000			393,000

Num.	Articolo	Indicazione dei Lavori e delle Provviste	Unità di Misura	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	SPESS.	Quantità
		MISURE						
		Totale	ML					18.370,000
		<b>GALLERIA DI STAZIONE</b>						
2	DX.002	Rilievo automatizzato in modalità dinamica delle gallerie di stazione, tramite laser scanner e fotografie; con le relative attività propedeutiche ed elaborazioni geometriche e fotografiche comprese. (per ml di galleria o linea rilevata)						
		Ottaviano			120,000			120,000
		Lepanto			120,000			120,000
		Flaminio		2,000	120,000			240,000
		Spagna		2,000	120,000			240,000
		Barberiini		2,000	120,000			240,000
		Repubblica		2,000	120,000			240,000
		Termini		2,000	120,000			240,000
		Piazza Vittorio		2,000	120,000			240,000
		Manzoni		2,000	120,000			240,000
		San Giovanni		2,000	120,000			240,000
		Re di Roma		2,000	120,000			240,000
		Ponte Lungo		2,000	120,000			240,000
		Furio Camillo		2,000	120,000			240,000
		Colli Albani		2,000	120,000			240,000
		Arco di travertino			120,000			120,000
		Porta Furba			120,000			120,000
		Numidio Quadrato			120,000			120,000
		Lucio Sestio			120,000			120,000
		Giulio Agricola			120,000			120,000
		Subaugusta			120,000			120,000
		Cinecittà			120,000			120,000
		Anagnina			120,000			120,000
		Totale	ML					4.080,000
		<b>ALL'APERTO</b>						
3	DX.003	Rilievo automatizzato in modalità dinamica delle tratte all'aperto, comprese le stazioni, tramite laser scanner e fotografie; con le relative attività propedeutiche ed elaborazioni geometriche e fotografiche comprese. (per ml di sedime ferroviario all'aperto)						
		Lepanto-Flaminio		2,000	150,000			300,000
		Totale	ML					300,000

Num.	Articolo	Indicazione dei Lavori e delle Provviste	Unità di Misura	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	SPESS.	Quantità
		<b>LINEA B</b>						
		<b>GALLERIA DI LINEA</b>						
4	DX.001	Rilevo automatizzato in modalità dinamica delle gallerie di linea, tramite laser scanner e fotografie e termografie; con relative attività propedeutiche ed elaborazioni geometriche, fotografiche mappatura dei degni compresi. (per ml di galleria di Termine Tronchini di Rebibbia		2,000	220,000			440,000
		Rebibbia -Ponte Mammolo			109,000			109,000
		Ponte Mammolo - S.M. del Soccorso			325,000			325,000
		S.M. del Soccorso - Pietralata			95,000			95,000
		Pietralata - Monti Tiburtini			358,000			358,000
		Monti Tiburtini - Quintiliani			505,000			505,000
				2,000	165,000			165,000
					250,000			500,000
					206,000			206,000
		Quintiliani -Tiburtina			735,000			735,000
		Tiburtina - Bologna			178,000			178,000
				2,000	679,000			1.358,000
		Bologna-Policlinico		2,000	781,000			1.562,000
		Policlinico - Castro Pretorio		2,000	402,000			804,000
					10,000			10,000
		Castro Pretorio - Termini		2,000	530,000			1.060,000
					131,000			131,000
		Termini - Cavour			634,000			634,000
		Cavour - Colosseo			315,000			315,000
		Colosseo - Circo Massimo			827,000			827,000
		Circo Massimo - Piramide			961,000			961,000
		Piramide - Garbatella			260,000			260,000
		Garbatella - San Paolo Basilica			230,000			230,000
		Viale Marconi - Magliana			100,000			100,000
		Magliana - Eur Palsport			722,000			722,000
		Eur Palasport -Eur Fermi			188,000			188,000
		Eur Fermi - Laurentina			125,000			125,000
				2,000	570,000			1.140,000
					64,000			64,000
		Laurentina - Inizio piazzale di manovra			12,000			12,000
		Totale	ML					14.119,000

Num.	Articolo	Indicazione dei Lavori e delle Provviste	Unità di Misura	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	SPESS.	Quantità
		MISURE						
5	DX.002	<b>GALLERIA DI STAZIONE</b> Rilievo automatizzato in modalità dinamica delle gallerie di stazione, tramite laser scanner e fotografie; con le relative attività propedeutiche ed elaborazioni geometriche e fotografiche comprese. (per ml di galleria a linea rilevata) Rebbibia S.M. del Soccorso Pietralata Monti Tiburtini Quintiliani Tiburtina Bologna Policlinico Castro Pretorio Termini Cavour Colosseo Circo Massimo Eur Palasport Eur Fermi Laurentina  <div style="text-align: right;">Totale</div>	ML					
								2.850,000
6	DX.003	<b>ALL'APERTO</b> Rilievo automatizzato in modalità dinamica delle tratte all'aperto, comprese le stazioni, tramite laser scanner e fotografie; con le relative attività propedeutiche ed elaborazioni geometriche e fotografiche comprese. (per ml di sedime ferroviario all'aperto) Rebbibia - Ponte Mammolo Ponte Mammolo - S.M. Soccorso Circo Massimo - Piramide Piramide - Garbatella  Garbatella - San Paolo Basilica  San Paolo Basilica - Viale Marconi San Paolo Basilica - Magliana						
								1.375,000

## COMPUTO METRICO

Num.	Articolo	Indicazione dei Lavori e delle Provviste MISURE	Unità di Misura	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	SPESS.	Quantità
		Magliana - Eur Palasport			562,000			562,000
		Totale	ML					5.561,000
		Importo lavori Euro						